# 2019

## Hong Kong Building Inspection Association

## 香港樓宇檢驗學會

Author: Ken Lau



裝修檢驗指引 2019

版本 1.0

### 香港樓宇檢驗學會



### 家居裝修檢驗指引 2019 年度版本

文件編號: BIG-01908 版本: 1.0 頁 1 of 7

1百日 1	a: 木工	注意事項
海口 -	a · 八工	<u> </u>
- 天 - 夾 - 接	天花 / 木燈槽 / 木殼柱 / 木橫樑: 已寸及平水是否正確 逐角位置有沒有彎曲 蛋口有沒有變形或不平 整體有沒下墮	
-接 -完 -角 -所 -木 -塚	議験及收口位置,是否平順 成面上沒有膠水外濺 自位是否過尖,容易產生意外 有五金配件,是否正確地安裝 器裝飾與牆身之空隙,距離是否過闊,是否平直 鍵膠是否平直順滑 面板接駁夾口位需要整齊	
項目 1	b: 傢俬	注意事項
- 多	最定尺寸是否符合圖則 安裝是否平直 逐係與牆身收口是否垂直 逐係門板有沒變形,可緊貼地關上 還身是否垂直成 90 度 還桶路軌是否拉趟順暢,可正常操作 自位是否適合圓度,不可過尖 是否使用指定的物料和顏色 意線是否安裝在固定及適合位置 是否使用指定的五金配件 所有五金配件及電動配件,是否可正常操作	櫃門鉸、氣鼓、
-Ph	T有五金配件及亀動配件,走台可止吊探作	櫃門致、氣鼓、 櫃燈、螺絲、 電動門、電動油壓

### 香港樓宇檢驗學會



### 家居裝修檢驗指引 2019 年度版本

文件編號: BIG-01908 版本: 1.0 頁 2 of 7

	_
項目 2a: 地台 - 地台磚	注意事項
-在 0.8 - 1 米距離觀察,不能有明顯缺陷	崩花、裂紋
-切割的見光位置,邊位不能有明顯損壞	崩花、裂紋
-夾口位置誤差不可超過1毫米	
-相鄰磚高低,不得超過1毫米	
-防水面位置和負重面位置,不容許有空鼓	
-浴室地磚需要有斜水,用作去水功能	漬水
-掃口粉需要平整飽滿	
-磚與磚之間的掃口闊度,意見不少於 1.5 毫米	
-每 100 呎平方面積計算,可允許 3% 空鼓	10M²範圍隨意抽樣
項目 2b: 地台 - 木板地	注意事項
-夾口空隙誤差不可超過1毫米	
-地板面不可有明顯花痕	
-相鄰地板高低平順	
-地板不可有針釘外露	
-地台與底板不能有空底,腳踏地板面不可發出聲響	
-接駁及收口位置,是否平順	
-光油面地板,完成面上不能有塵粒	
-地腳線與地板,收口不能有空隙	
-地腳線與牆身,需要順直沒有空隙	
項目 3: 牆身磚瓦	注意事項
-在近距離外觀察,牆身完成面不能有明顯缺陷/瑕疵	崩花、裂紋
-切割的包角位,邊位夾角不能有明顯崩缺	崩花、裂紋
-每 100 呎平方面積計算,可允許 3% 空鼓	10M²範圍隨意抽樣
-相鄰磚高低,不得超過1毫米	
-磚與磚之間的掃口闊度,意見不少於 1.5 毫米	

### 香港樓宇檢驗學會



### 家居裝修檢驗指引 2019 年度版本

文件編號: BIG-01908 版本: 1.0 頁 3 of 7

4	
項目 4: 地面及牆身批盪	注意事項
地面: -需要正確平水 -批盪需要平順不應有波浪  牆身及天花: -需要平、直、及順滑 -牆角需要 90 度直角	
項目 5a: 油漆	注意事項
-灰底需要順滑、平直 -牆身完成面,不得凹凸不平 -牆角需要 90 度直角 -不能有裂紋 -在近距離外觀察,不能有明顯色差	淚痕、掃痕、污漬 發霉、裂痕
項目 <b>5b</b> : 牆紙	注意事項
-牆紙應該平坦,貼在完成面上 -圖案或花紋牆紙,必須對接花紋 -不應該有破損 -不應該有皺摺 -不應該有氣泡 -不應該有膠水漬 -牆紙同一位置拼接,不能出現陰陽色差	(T)(N-1-, M

### 香港樓宇檢驗學會



### 家居裝修檢驗指引 2019 年度版本

文件編號: BIG-01908 版本: 1.0 頁 4 of 7

項目 6: 電工	注意事項
配電箱:	
-應垂直、水平安裝	
-所有電線,必須完好無損	
-各電路進線,必須有足夠長度,不得有接駁情況出現	
-標明各電路使用名稱	
電掣 / 開關掣位 / 電燈:	
-正確安裝位置	
-正確掣位數量	
-是否採用適當額定電流/合規格的掣板	
-掣位螺絲是否牢固	
-開關是否正常運作	
電線:	
-電線不應該外露要有保護,應安裝在電槽內	
項目 7: 門 / 窗 / 玻璃	注意事項
門:	
-大門關合必須垂直 90 度和符合平水	
-關上門後:門與門框之空隙不多於3毫米	
-關上門後: 每則門與門框之空隙為2-5毫米之間	
-門與地台完成面,空隙為 3 - 6 毫米之間	
-在 0.5 米距離觀察,不能有明顯缺陷	
-門鎖及鎖口,正確緊貼地安裝	
-門鉸安裝厚度必須與門和門框平直	
-門鎖必須正常地操作	門鉸、氣鼓、鎖膽、
-所有配件必須正常地運作	手抽、防盜鎖、防盜
	眼、螺絲

#### 香港樓宇檢驗學會



#### 家居裝修檢驗指引 2019 年度版本

文件編號: BIG-01908 版本: 1.0 頁 5 of 7

#### 窗:

- -窗框及所有配件必須緊固地裝上
- -窗框是否垂直
- -所有螺絲正確上緊
- -窗框與牆身的接駁位置,收口是否正確完整
- -窗框膠邊位有沒有漏水
- -外牆的窗邊膠,有沒有破損及鬆脫
- -窗框内的去水孔,不得有雜物阻塞
- -所有配件必須正常地運作

#### 玻璃:

- -玻璃與玻璃框,是否穩固安裝
- -玻璃膠是否完整無缺
- -表面不能有明顯缺陷

#### 露台:

-露台的圍欄必需有最少 1.1 米的高度

窗鉸、手掣、膠條、 拉釘、螺絲、安全扣

裂紋、黑點、刮花、 氣泡、不清晰

#### 項目 8: 廚櫃 注意事項

- -檢定尺寸是否符合圖則
- -安裝是否平直
- -櫃門板有沒有變形
- -櫃門是否垂直成90度
- -櫃桶路軌是否順暢,可正常操作
- -是否使用指定的物料和顏色
- 煮食爐與工作台的收口位
- -洗手盆與工作台的收口是否恰當
- -抽油煙機與排風喉,是否正確地接駁
- -是否採用適當的五金配件
- -所有五金配件,是否正確地安裝

櫃門鉸、油壓、 櫃燈、螺絲

### 香港樓宇檢驗學會



### 家居裝修檢驗指引 2019 年度版本

文件編號: BIG-01908 版本: 1.0 頁 6 of 7

項目 9: 來去水接駁系統 / 地台去水	注意事項
-檢查所有來水喉接駁位置	漏水、滴水
-洗手盆與來去水喉接駁位置	漏水、滴水
-洗衣機與來去水喉接駁位置	漏水、滴水
-浴缸與來去水喉接駁位置	漏水、滴水
-坐厠與水箱接駁位置	漏水、滴水
-隔氣膠邊有沒有老化	滲水
-地台去水是否暢順,是否有積水	漬水
-地台去水口有沒有沙石或其他雜物阻塞去水	
-地台去水每1直米,意見傾斜度有5-10毫米	視乎現場的實質環
	境而定
項目 10: 潔具	注意事項
-是否正確地安裝	洗手盆、水龍頭、
-操作是否正常	花灑、浴缸、企缸、
-接駁位有沒有漏水	坐廁、其他配件
-洗手盤的滿水位是否正常運作	
-檢查所有潔具及配件有沒有破損	
	1
項目 11: 電器 / 智能家電 / 燈飾	注意事項
-器材有沒有損毀	洗衣機、煮食爐、抽
-設備操作是否正常	油煙機、微波爐、焗
-電源接駁是否正確	爐、冷氣機、抽氣
	扇、熱水爐、對講
	機、電窗簾、智能家
	居系統、智能保安、
	燈飾系統

### 香港樓宇檢驗學會



### 家居裝修檢驗指引 2019 年度版本

文件編號: BIG-01908 版本: 1.0 頁 7 of 7

項目 12: 清潔	注意事項
4 <u>~まいした、ナル</u> な、	
-檢查地台去水位,不得有雜物阻塞	
-掃口粉/不應該粘上磚面上	
-所有打膠的膠邊需要整潔	
-所有完成面上沒有污漬,鉛筆痕	
-玻璃及鏡子需要清潔	
-單位內不應該有任何殘餘裝修垃圾	
項目 13: 冷氣安裝	注意事項
-冷氣金屬支架伸出外牆不多於 600 毫米	
-每組冷氣金屬支架承托的冷氣重量不多於 100 公斤	
-金屬支架的螺絲是否緊固	

Reference 参考資料		
Reference 参考	貝科····································	
標準	中華人民共和國國家標準 GB	
	機電工程署 EMSD	
	屋宇署 BD	
	香港樓字檢驗學會 HKBIA	

Reviewed By	Date	Edition
НКВІА	01 Aug 2019	2019v1